・道路工事後に提出する写真の撮影内容について

着工前・竣工後・掘削断面・掘削幅・掘削深さ・各層転圧状況の写真は必ず提出して下さい。
その他、工事手順に沿った形で、工事内容が明確な写真の提出をお願いします。

・その他注意事項

工事写真提出の有無は、台帳によって管理されていますので遅延の無いようお願いします。

【写真撮影例】

着工前



同一箇所より撮影

竣工後



掘削断面



掘削幅・掘削深さ





各層転圧状況

一層目
転圧状況





二層目
転圧状況

一層目
厚さ管理





二層目
厚さ管理

※　転圧における一層の撒き出し厚さは次の事項を厳守のこと
・路床、下層路盤の一層あたり最大撒き出し厚さ200㎜
・上層路盤の一層あたり最大撒き出し厚さ150㎜
・振動ローラを標準とするが、小規模の場合、振動コンパクタ（プレート）での転圧でなく、タンパ（ランマー）転圧とすること